

TROGBRÜCKE

EÜ Seemenbach, Büdingen



Bauzeit:

Februar 2009 - April 2009

Projektdaten:

Trogbrücke ca. 20,0 x 7,6 x 2,0m
ca. 65 to

Leistungen ZSB GmbH:

- Engineering
- Fertigung
- Beschichtung
- Transport
- Montage

Vollwandträgerdeckbrücke als Trog mit durchgehendem Schotterbett und seitlich angeordnete Gehwege. Die Herstellung des Stahlüberbaus erfolgte im Werk, die Montage (Einhub) mit gleisgebundenen Kran vom LKW aus.

Die Dienstwege wurden mittels Schraubverbindungen auf der Baustelle ergänzt (keine Schweißarbeiten am Einbauort).

Der Einbau der Lager und ÜKO bzw. Fugenkonstruktion erfolgte vor dem Einhub.

