

# HOHLKASTENTRÄGER

## SÜ Werrabrücke (Volkshausbrücke) Meiningen



### **Bauzeit:**

Dezember 2009 bis Februar 2010

### **Projektdaten:**

2 Hohlkastenträger á 57 m lang  
ca. 110 to

### **Leistungen ZSB GmbH:**

- Engineering
- Fertigung
- Beschichtung
- Transport
- Montage

Der Überbau besteht aus 2 Dreifeld-Trägern á 57 m lang mit je einem Totalstoß (Schweißstoß). Die Lieferlängen der Träger betragen 20 m + 37 m und wurden direkt vom LKW mittels Kranmontage vom Ufer aus eingehoben.

Die Schweißarbeiten erfolgten im Januar 2011 unter einer komplett beheizten Einhausung und direkt über Wasser.

