

HOHLKASTENTRÄGER

SÜ BW 1.1 über die Kalten, Kaltenbach - Westtangente Rosenheim

**Bauzeit:**

Oktober 2013 - August 2014

Projektdaten:

8 Hohlkastenträger ca. 40m lang
ca. 250 to

Leistungen ZSB GmbH:

- Engineering
- Fertigung
- Beschichtung
- Transport

Der Überbau besteht aus 8 Hohlkastenträgern in VFT-Bauweise. Die Träger sind jeweils 39,9m lang und 0,84m breit. Die Trägerhöhen variieren durch Voutung von 2,00m am Widerlager zu 0,9m in der Trägermitte (Pfeilerauflage).

In Brückenmitte wurden jeweils 2 Träger durch Zuglaschen miteinander verschweißt.

